

Fișa descriptivă contract SM-CL-13

PREZENTAREA PROIECTULUI/ CONTRACT DE LUCRĂRI

- Titlul contractului: **Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în orașul Negrești-Oaș**
- Valoarea estimată a contractului: 39.350.395,00 lei (fără TVA)
- Obiective:
 - Creșterea gradului de conectare a populației din orașul Negrești-Oaș la sistemul de alimentare cu apă potabilă prin extinderea și reabilitarea rețelelor de apă
 - Reducerea pierderilor prin monitorizarea consumului de apă și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în localitatea Negrești-Oaș
 - Creșterea gradului de conectare a populației din orașul Negrești-Oaș la sistemul de canalizare prin extinderea și modernizarea rețelelor de canalizare
 - Reducerea riscului poluării apelor subterane și de suprafață
 - Diminuarea riscurilor de îmbolnăvire
- Lucrările vor consta în:
 - Rețele de apă**
 - Extinderea rețelelor de apă cu 22,1 km
 - Reabilitarea rețelelor de apă cu 3,2 km

Lista cantitativă pe străzi a rețelelor de apă în orașul Negrești-Oaș			
Nr. crt.	Strada	EXTINDERE	
		Lungime (m)	Diametru (mm)
1	Luna (-Borcut)	1,305.97	160.00
2	Pietrosului	378.30	160.00
3	T. Vladimirescu	878.64	160.00
4	Tineretului	725.99	160.00
5	Zorilor	200.59	160.00
6	Livezilor+Podului	785.47	110.00
7	Pădurii	1,173.36	160.00
8	Corni	395.41	160.00
9	Oașului	1,700.06	160.00
10	Rozelor	967.84	160.00
11	Dumbrava	187.02	110.00
12	Moșilor (Verona-Cionca)	473.53	110.00
13	Gării	192.77	110.00
14	Arenei	320.84	110.00
15	Unirii II	548.25	160.00

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Lista cantitativă pe străzi a rețelelor de apă în orașul Negrești-Oaș			
16	Pieței	526.30	110.00
17	Morii	457.63	160.00
18	Magnoliei	193.59	110.00
19	Viitorului	303.09	110.00
20	V. Cerbului	137.44	110.00
21	V. Cerbului	1,054.65	110.00
22	Primăverii	356.42	110.00
23	Salcânilor	522.67	110.00
24	Cartier Tur	4,081.10	160.00
25	Cartier Tur	3,613.01	160.00
26	Tur	348.96	160.00
27	Victoriei- Rozelor (Bud) - Dumbrava	283.60	160.00
TOTAL EXTINDERE		22,112.50	
REABILITARE			
Nr. crt.	Strada	Lungime (m)	Diametru (mm)
28	Victoriei - pod -1 Iunie	516.69	200.00
29	Victoriei - 1 Iunie CLF	420.44	200.00
30	Victoriei - CLF- Bud	805.63	160.00
31	Vâltorii	315.83	200.00
32	Pădurii	315.33	200.00
TOTAL REABILITARE		3,200.52	
TOTAL GENERAL		25,313.02	

Retele de canalizare

- Extinderea rețelelor de canalizare cu 20,24 km
- Reabilitarea rețelelor de canalizare cu 2,06 km

Lista cantitativă pe străzi a rețelelor de canalizare în orașul Negrești-Oaș			
EXTINDERE			
Nr. crt.	Strada	Lungime (m)	Diametru (mm)
1	Pietrosului	385.61	250
2	T. Vladimirescu	1090.39	250
3	Tineretului	729.61	250
4	Zorilor	214.70	250
5	Livezilor	1712.27	250
6	Pădurii	1685.23	250
7	Oașului	1364.61	250
8	Moșilor (Verona-Cionca)	1373.28	250

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Lista cantitativă pe străzi a rețelelor de canalizare în orașul Negrești-Oaș			
9	Gării	680.27	315/400
10	Arenei	536.52	250
11	Unirii II	535.07	250
12	Pieței	531.00	250
13	Morii	704.79	250
14	Magnoliei	181.49	250
15	Viitorului	635.56	250
16	V. Cerbului	364.47	250
17	1 Iunie	215.33	250
18	Victoriei	1570.00	250/315
19	Borcutului	723.00	250
20	Cart. Decebal	602.69	250
21	Cornetului	971.42	250
22	Creangă	1375.20	250
23	Lăcrămioarelor	492.43	250
24	Mesteacănului	324.28	400
25	Popești	463.57	250
26	Vâltorii	779.02	250
	TOTAL EXTINDERE	20241.81	
		REABILITARE	
27	Canal colector str. 1 Iunie	879.79	400
28	Canal colector str. Turului	1185.92	315
	TOTAL REABILITARE	2065.71	
	TOTAL GENERAL	22307.52	

Stații de pompare ape uzate

- Construirea a 4 stații de pompare a apelor uzate
- Construirea a 1,5 km conductă de presiune aferentă stațiilor de pompare a apelor uzate